

## 【低予算塗料】低価格シリコンプラン

## 工 事 内 訳 書

NO.	名 称	内 容	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事	仮設足場組払い	318.2	m <sup>2</sup>	600	190,920	
		メッシュシート	318.2	m <sup>2</sup>	150	47,730	
		防汚養生作業	1.0	式	25,000	25,000	
					小計	263,650	
2	シーリング工事						
		外壁クラック箇所 シーリング補修	1.0	式	48,000	48,000	
					小計	48,000	
3-1	外壁塗装工事【ラジカル制御シリコン塗料(経済性、耐候性)】※《5年保証》期待耐用年数10~12年						
	外壁塗装工事	高圧洗浄	153.0	m <sup>2</sup>	150	22,950	
		アステックペイント ホワイトファイラーAⅡ 16kg	2.9	缶	5040	14,616	下塗り塗料
		アステックペイント スーパーラジカルシリコンZ 15kg(艶有)標準色B	2.6	缶	17604	45,770	中塗り、上塗り塗料
		外壁施工費	153.0	m <sup>2</sup>	2600	397,800	3回塗り施工
					小計	481,136	
3-2	屋根塗装工事無し						
	屋根塗装工事	工事無し	0.0	m <sup>2</sup>	0	0	
		工事無し	0.0	m <sup>2</sup>	0	0	
		工事無し	0.0	缶	0	0	
		工事無し	0.0	缶	0	0	
		工事無し	0	m <sup>2</sup>	0	0	
					小計	0	
3-3	付帯塗装工事	軒天井塗装仕上げ	26.2	m <sup>2</sup>	1,500	39,300	
		破風・鼻隠し塗装仕上げ	152.6	m	1,000	152,600	
		雨樋塗装仕上げ	103.0	m	1,000	103,000	
		雨戸・戸袋(大)塗装仕上げ	10.0	枚	5,500	55,000	
		雨戸・戸袋(小)塗装仕上げ	3.0	枚	4,000	12,000	
	付帯工事						
					小計	361,900	
4	ベランダ工事						
	防水保護						
		トップコート塗装のみ(サービス施工)	1.0	式	0	0	
		※サービスのため保証はありませんのでご了承ください。					
					小計	0	
5	諸経費	運搬費・廃材処理費・現場管理費・一般管理費	1.0	式		65,000	
					小計	65,000	
					工事金額計	1,219,686	
					値引き	-4,686	
					工事金額(税別)	1,215,000	
					消費税(10%)	121,500	
					工事金額(税込)	1,336,500	